

COMUNE DI SAN SPERATE - AREA TECNICA MANUTENTIVA

PROGETTO BITUMATURA STRADE URBANE 2019

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	SAR19_P.F.0 001.0001.00 06	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici ,compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO					
		Via Caprera		624,80			
		Via Carbonia		1309,00			
		Via Cervi		1722,80			
		Via De Gasperi		3567,50			
		Via De Nicola		2177,00			
		Via Di Vittorio		3248,00			
		Via Giolitti		1216,00			
		Via Giovanni XXIII		2201,00			
		Via Gobetti		2993,00			
		Via Iglesias		2520,00			
		Via Matteotti		3885,00			
		Via Nora		975,00			
		Via Nuova		3060,00			
		Via Paganini		547,80			
		Via Puccini		788,80			

		Via Rossini		630,00		
		Via Sant'Andrea		2645,50		
		Via Togliatti		1689,80		
		TOTALE PARZIALE	mq	35801	€ 6,50	€ 232.706,50
2	SAR19_PR.0 001.0004.00 01	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto				
		Via Caprera		27,49		
		Via Carbonia		57,60		
		Via Cervi		75,80		
		Via De Gasperi		156,97		
		Via De Nicola		95,79		
		Via Di Vittorio		142,91		
		Via Giolitti		53,50		
		Via Giovanni XXIII		96,84		
		Via Gobetti		131,69		
		Via Iglesias		110,88		
		Via Matteotti		170,94		
		Via Nora		42,90		
		Via Nuova		134,64		
		Via Paganini		24,10		
		Via Puccini		34,71		
		Via Rossini		27,72		
		Via Sant'Andrea		116,40		
		Via Togliatti		74,35		
		TOTALE PARZIALE	ton.	1575,244	€ 10,12	€ 15.941,47
3	SAR19_PF.0 001.0002.00 44	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto				
		Via Caprera		24,99		
		Via Carbonia		52,36		
		Via Cervi		68,91		
		Via De Gasperi		142,70		
		Via De Nicola		87,08		
		Via Di Vittorio		129,92		
		Via Giolitti		48,64		
		Via Giovanni XXIII		88,04		
		Via Gobetti		119,72		
		Via Iglesias		100,80		
		Via Matteotti		155,40		
		Via Nora		39,00		
		Via Nuova		122,40		

		Via Paganini		21,91		
		Via Puccini		31,55		
		Via Rossini		25,20		
		Via Sant'Andrea		105,82		
		Via Togliatti		67,59		
		TOTALE PARZIALE	mc	1432,04	€ 8,06	€ 11.542,24
4	SAR19_PF.0 001.0003.00 30	PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici.				
		Via Caprera		624,80		
		Via Carbonia		1309,00		
		Via Cervi		1722,80		
		Via De Gasperi		3567,50		
		Via De Nicola		2177,00		
		Via Di Vittorio		3248,00		
		Via Giolitti		1216,00		
		Via Giovanni XXIII		2201,00		
		Via Gobetti		2993,00		
		Via Iglesias		2520,00		
		Via Matteotti		3885,00		
		Via Nora		975,00		
		Via Nuova		3060,00		
		Via Paganini		547,80		
		Via Puccini		788,80		
		Via Rossini		630,00		
		Via Sant'Andrea		2645,50		
		Via Togliatti		1689,80		
		TOTALE PARZIALE	mq	35801	€ 0,43	€ 15.394,43
5	SAR19_PF.0 001.0003.00 20	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m ³				

		compresso per strade urbane e extraurbane.				
		Via Caprera		24,99		
		Via Carbonia		52,36		
		Via Cervi		68,91		
		Via De Gasperi		142,70		
		Via De Nicola		87,08		
		Via Di Vittorio		129,92		
		Via Giolitti		48,64		
		Via Giovanni XXIII		88,04		
		Via Gobetti		119,72		
		Via Iglesias		100,80		
		Via Matteotti		155,40		
		Via Nora		39,00		
		Via Nuova		122,40		
		Via Paganini		21,91		
		Via Puccini		31,55		
		Via Rossini		25,20		
		Via Sant'Andrea		105,82		
		Via Togliatti		67,59		
		TOTALE PARZIALE	mc	1432,04	€ 234,94	€ 336.443,48
6	N.P.	Riposizionamento in quota dei chiusini di varia forma e dimensione presenti nei tratti di strada esistenti da bitumare, che dovessero risultare fuori quota. Si intendono ricompresi nel presente articolo i materiali, ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.				
		Via Caprera		5		
		Via Carbonia		3		
		Via Cervi		3		
		Via De Gasperi		9		
		Via De Nicola		12		
		Via Di Vittorio		12		
		Via Giolitti		3		
		Via Giovanni XXIII		11		
		Via Gobetti		15		
		Via Iglesias		12		
		Via Matteotti		13		
		Via Nora		5		
		Via Nuova		13		
		Via Paganini		3		
		Via Puccini		5		

		Via Rossini		4		
		Via Sant'Andrea		13		
		Via Togliatti		8		
		TOTALE PARZIALE	cad.	149	€ 60,00	€ 8.940,00
7	SAR19_PF.0 001.0003.01 08	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per DELIMITAZIONE PARCHEGGI eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 450 mq				
		Via Caprera		1,56		
		Via Carbonia		32,52		
		Via Cervi		5,46		
		Via De Gasperi		3,12		
		Via De Nicola		1,56		
		Via Di Vittorio		3,12		
		Via Giolitti		1,56		
		Via Giovanni XXIII		1,56		
		Via Gobetti		1,56		
		Via Iglesias		34,26		
		Via Matteotti		3,12		
		Via Nora		3,78		
		Via Nuova		29,58		
		Via Paganini		1,56		
		Via Puccini		1,56		
		Via Rossini		2,34		
		Via Sant'Andrea		4,2		
		Via Togliatti		7,32		
		TOTALE PARZIALE	mq	139,74	€ 5,19	€ 725,25
8	SAR19_PF.0 001.0003.01 05	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie				

	complessiva verniciata compresa tra 150 e 450 mq			
	Via Caprera		10,64	
	Via Carbonia		48,4	
	Via Cervi		37,24	
	Via De Gasperi		21,28	
	Via De Nicola		21,84	
	Via Di Vittorio		32,48	
	Via Giolitti		10,64	
	Via Giovanni XXIII		21,84	
	Via Gobetti		10,64	
	Via Iglesias		39	
	Via Matteotti		34,08	
	Via Nora		7,07	
	Via Nuova		45,64	
	Via Paganini		10,64	
	Via Puccini		12,11	
	Via Rossini		15,96	
	Via Sant'Andrea		14,39	
	Via Togliatti		42,56	
	TOTALE PARZIALE	mq	436,45	€ 20,77
				€ 9.065,07
<u>TOTALE</u>				€ 630.758,44